JSW Szkolenie i Górnictwo Spółka z o.o.
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1
tel.: +48 32 756 3281, 32 756 3282
jswsig@jswsig.pl

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Zakup i dostawa 15 szt. wskaźników napięcia WN-a dla JSW SiG Sp. z o.o. KWK „Borynia-Zofiówka" Ruch „Borynia".

I. WYMAGANIA TECHNICZNE:

- Typ: WN-a
- Napięcie wyjściowe układu kontrolnego: 160v±10%DC
- Rodzaj źródła zasilania układu kontrolnego: bateria 6F22 9V
- Temperatura otoczenia: -10°C÷55°C
- Wilgotność względna: ≤95%
- Stopień ochrony budowy: IP 54
- Zakres napięcia znamionowego: 70 ÷ 1000V (przemienne 50÷ 60 Hz); 100 ÷ 1500V (stałe)
- Stopień obciążenia: 30s
- Rezystancja wewnętrzna: 1 MΩ

II. WARUNKI EKSPLOATACJI:

- IV kategoria zagrożenia metanowego;
- Klasa „B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;
- Stopień „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZENIA:

- Dostarczone urządzenie musi być **fabrycznie nowe**, wolne od wad produkcyjnych i wad prawnych.

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:

- Dokumentacja techniczna bądź techniczno-ruchowa (DTR) lub instrukcja obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia;

- Dokumenty zezwalające na stosowanie przedmiotowego urządzenia w podziemnych zakładach górniczych (dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności);
- Dokument gwarancji jakości;
- Karta WN.

V. GWARANCJA:

- Dostawca udzieli gwarancji na okres **minimum 12 miesięcy**, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas postoju urządzenia podczas napraw gwarancyjnych.
- Usunięcie wszelkich wad i usterek w ramach gwarancji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia z wyjątkiem sytuacji w których strony uzgodnią inny termin. Po upływie powyższego terminu Odbiorca może dokonać koniecznej naprawy na koszt Dostawcy (bez utraty gwarancji).
- Elementy wymienione w ramach gwarancji będą fabrycznie nowe i objęte nową gwarancją.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI:

- Termin realizacji zamówienia: **do 42 dni od daty złożenia zamówienia**.
- Termin płatności: **do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury**.
- Podstawą do wystawienia faktury będzie **protokół odbioru** podpisany przez służby techniczne Zamawiającego.

VII. WYMAGANIA TECHNICZNO-REALIZACYJNE I FORMALNO-PRAWNE:

- Transport urządzenia do siedziby Zamawiającego zapewnia Wykonawca.

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Naczelny Inżynier
Dyrektor ds. Technicznych
Łukasz Nowak

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Nadsztygar Górniczy pod ziemią
Kierownik Punktu Pracy
Kamil Ogiegło